KOMPLEX LAKBERENDEZÉSI ZÁRÓVIZSGA FELADAT

Kétszintes épület tervezése lakótér és szolgáltató tér funkciókkal (383 m^2)

Készítette: Csuta-Fekete Anna

Stílusház Lakberendező Iskola, 2023. június 15.

TARTALOMJEGYZÉK

Családmodell	1
Tervezési koncepció	2
Műszaki leírás	3
Építészeti tervek	4
Első vázlatterv	5
Második vázlatterv	6
Hangulati montázs	7
Végleges berendezési alaprajz	8
Bontási terv	9
Építési terv	10
Gipszkarton dobozolási terv	11
Padlóburkolatterv	12
Padlóburkolat konszignáció	13
Vízellátási tervlap	14
Elektromos koncepcióterv	15
Világítótestek konszignációja	16
Bútorkonszignációs tervlap	17
Bútorkonszignáció	18-21
Konyha bútorterv	22-25
Látványterv – nappali	26-27
Látványterv – konyha	28
Látványterv – étkező	29
Látványterv – szülői hálószoba	30
Fürdőszoba burkolatkiosztás	31-33
Fürdőszoba burkolat, szaniter és berendezés konszignációja	34
Látványterv – fürdőszoba	35-37
Látványterv – fiúgyermek szobája	38-39
Látványterv – lánygyermek szobája	40-41
Látványterv – iroda	42-43
Színkonszignáció lakótér	44
Első vázlatterv – művészeti galéria kávézóval	45
Második vázlatterv – művészeti galéria kávézóval	46
Végleges berendezési alaprajz	47
Arculati tervoldal	48
Bútorkonszignációs lap	49
Látványtervek	50-52
Színkonszignáció művészeti galéria kávézóval	53

Családmodell és igények bemutatás

Családtagok	Eszter	György	Szofia	Botond
Bemutatás	- kávézót és művészeti galériát vezet, amelyet az otthonuk tetőterében szeretne kialakítani - gyakran hív vendégeket, akikkel szeret együtt főzni - a tenger szerelmese	- IT szakemberként dolgozik, gyakran otthonról dolgozik - a vendéglátás során ő felel a zenéért - hobbija az akusztikus gitározás	- 5 éves örökmozgó, imádja a társaságot és szeret segíteni a főzésben - szeret a babáinak teadélutánt tartani - szeret rajzolni	- 13 éves kiskamasz - szereti a bolygókat, csillagokat és űrhajókat - szeret maketteket építeni - focizik
Igények	- tágas konyha, ahol tud együtt főzni a barátaival - a háló csak alvásra szolgáljon és legyen hozzá kapcsolódó gardrób és egy kicsi fürdőszoba zuhannyal és WC-vel - legyen külön mosókonyha - külön vendégszoba fürdőszobával - legyen sok tároló hely, mert a káoszt nem szereti maga körül - biofil stílus tetszik neki, sok növénnyel, a színvilágot a tervezőre bízza	- mivel gyakran dolgozik otthonról, ezért szüksége van egy saját irodára - kényelmes kanapét és minőségi bútorokat szeretne - a 2 gitárjának legyen hely az irodájában	- szeretne a szobájába egy konyha sarkot, ahol meg tudja sütni a süteményeket a teadélutánokra - kedvenc színe a rózsaszín, így szeretné, ha megjelenne a szobájában	- szeretné, ha lenne helye makettezni - kedvenc színe a zöld, a fekete és a kék, így ezeket szeretné, ha megjelennének a szobájában

Tervezési koncepció - Lakótér

Térszervezés

A lakótér a földszinten kapott helyett, így annak megmaradt a kertkapcsolata és az emeleten helyezkedik el a család vállalkozói tere, ami egy kávézó művészeti galériával egybe kötve.

Mivel a lakótérbe a vállalkozói térbe vezető előtérből lépünk be, nem közvetlenül a kertből, ezért az előszobát nem szeparáltam el ajtóval a tér többi részétől, így biztosítani tudtam, hogy tágas térbe lépjen be az érkező.

A gyakori vendégfogadás miatt tágas közösségi teret alakítottam ki. A konyha, étkező és nappali egy légtérben kapott helyett, így nagyobb vendég fogadáskor is együtt tud lenni a vendégsereg. A tágas étkezőt és nappalit a ház DNY-i, kertkapcsolatos oldalán alakítottam ki biztosítva ezzel azt a lehetőséget, hogy kerti parti esetén egybe lehessen nyitni a teraszt a házzal, így növelve a közösségi tér méretét.

A mosókonyhát közvetlenül a bejárat mellé terveztem, hogy sáros, nedves időben a koszos cipőket és ruhákat könnyedén meg lehessen tisztítani.
A mosókonyha mellett került kialakításra egy vendég WC.

A hálószobákat egy csoportba alakítottam ki a lakás bejárattól balra eső részén. A gyerekek számára egy tágas, kádas fürdőszobát, míg a szülőknek a hálószobájukhoz zuhanyzós fürdőszobát terveztem.

Az otthonról is gyakran dolgozó György irodáját, a családi hobbi szobát és a vendégszobát fürdőszobával a ház jobb oldali traktusába terveztem, amely jól elkülönül a család intim zónájától.

Stílus kialakítása

A megrendelőim a biofil stílust választották az otthonuk stílusaként.

A stílus megteremtéséhez sok természetes anyagot használtam, úgy, mint tömörfa, gyapjúból készült szőnyegek, len anyagok.

A természetes anyagok használata mellett behoztam a természet formáit is a halszálka mintában rakott csempével, illetve a hexagon alakú csempével.

A színvilág kialakításakor a tenger színei ihlettek meg. A tölgyfa parketta színe a homokos tengerpartra emlékeztet. A helyiségek falai fehér színt kaptak, amely jó hátteret biztosít a zöld és a kék árnyalatainak.

Behoztam a természetet és a tengert tapéta mintákkal, rengeteg növénnyel. A nappali fő látvány eleme egy egyedileg készített élőnövényfal, amely könyvespolcok közé van beépítve.

Választott design bútor

Normann Copenhagen Bell függőlámpa - Andreas Lund és Jacob Rudbeck a harang ikonikus formájából kiindulva tervezték meg ezt a függőlámpát. A lámpa lekerekített sziluettje és matt felülete azt a benyomást kelti, mintha - egy haranghoz hasonlóan - öntötték volna. A fehér belső felület visszatükrözi a fényt, így optimális megvilágítást biztosít. A tervezők különös figyelmet fordítottak a részletekre, hangsúlyozva a zsinór és a lámpabúra érintkezésének pontját. A sima alumínium a puha gumi diszkrét, de hatásos játékot hoz létre, életet adva a tervezésnek.

Azért esett a választásom erre a lámpára, mert az egyszerű, de barátságos formájával igazi fókuszpontja lett az étkezőnek és funkcionálisan is tökéletesen működik, hiszen kiválóan megvilágítja az étkező asztalt.

Műszaki leírás

Falak (tégla) és belső nyílászárók bontása, építése/áthelyezése a bontási- (9. oldal) és építési terv (10. oldal) szerint.

Az egész házban (kivétel a szülői fürdőszoba) 10 cm magas festhető mdf lábazati léc fut, a falak és a plafon találkozásánál pedig 8 cm magas festhető, polisztirol holkerléc fut. Ahol nincsen a szobánál külön színkód feltüntetve ott a Farrow&Ball All white 2005 festék használandó

Padlóburkolatok: Padlóburkolattervnek megfelelően (12. oldal)

Előszoba: kialakításához téglafal építése szükséges az építési tervnek megfelelően, a bútor beépítéséhez gipszkarton dobozolás szükséges az álmennyezet tervnek (11. oldal) megfelelően, alsó síkja 262 cm, a bejárati ajtó falán az ajtótól jobbra eső falszakasz a konyháig fekete irható és törölhető táblafestékkel festve 210 cm magasságig, a fal többi része a közlekedő résszel együtt festve (Farrow&Ball All white 2005)

Mosókonyha: minden fala, mennyezete festett (Farrow&Ball All white 2005), álmennyezet építés teljes területen az álmennyezeti tervnek (11. oldal) megfelelően, alsó síkja 250 cm

Vendég WC: 15 cm mély előtétfal építés az építési tervnek megfelelően, a falak 120 cm magasságban csempével fedettek, felette a falak és a mennyezet festett (Farrow&Ball All white 2005)

Fürdőszoba: 15 cm mély előtétfal építés az építési tervnek megfelelően, a falak 120 cm magasságban csempével fedettek befuttatva az ablakkávába, felette a falakon tapéta, 1 falon festés falamellákkal (Farrow&Ball Calke green 34), a mennyezet festett (Farrow&Ball All white 2005) – csempekiosztás Fürdőszoba kiosztási tervnek megfelelően (28-30. oldal)

Gyerekszoba 1: 3 fala festett (2 fal Farrow&Ball All white 2005, 1 fal Farrow&Ball Paean black 294), mennyezet festett (Farrow&Ball All white 2005), díszlécek festett (Farrow&Ball Off-black 57), 1 fal nagyméretű posztertapéta, a bútor beépítéséhez gipszkarton dobozolás szükséges az álmennyezet tervnek (11. oldal), alsó síkja 262 cm

Gyerekszoba 2: 1 falon 135 cm magasságban lécezéssel faldíszítés kialakítása – a lécek között festett falszakasz (Farrow&Ball Dimpse 277), felette tapéta, ajtóval szemközti falon tapéta, mennyezet és többi fal festve (Farrow&Ball All white 2005), a bútor beépítéséhez gipszkarton dobozolás szükséges az álmennyezet tervnek (11. oldal) megfelelően, alsó síkja 262 cm

Hálószoba: 1 falon 155 cm magasságban lécezéssel faldíszítés kialakítása – a lécek között és felette festett a fal (Farrow&Ball Beverly 310), többi fal festve (Farrow&Ball All white 2005), gardróbba falban futó tolóajtó vezet az építési tervnek megfelelően

Gardrób: minden fala és mennyezete festett, a bútor beépítéséhez gipszkarton dobozolás szükséges az álmennyezet tervnek (11. oldal) megfelelően, alsó síkja 262 cm

Zuhanyzós fürdőszoba: 15 cm mély előtétfal építés az építési tervnek megfelelően, épített zuhany miatt padlólejtéssel számolni kell, minden fal mennyezetig csempézve, a csempe befuttatva az ablakig és a gardróbba vezető átjáró oldalára

Nappali: minden fala és mennyezete festett (Farrow&Ball All white 2005, Farrow&Ball Calke green 34), a bútor beépítéséhez gipszkarton dobozolás szükséges az álmennyezet tervnek (11. oldal) megfelelően, alsó síkja 262 cm

Étkező: minden fala és mennyezet festve (Farrow&Ball All white 2005)

Konyha: álmennyezet építése 230cm magasságban 35 cm mélységben az álmennyezet tervnek (11. oldal) megfelelően, a hobbiszoba felöli és ablakos fal csempézve


Iroda: minden fal és a mennyezet festett (1 fal Farrow&Ball Carde room green 79, 3 fal Farrow&Ball All white 2005), a díszlécek színe Farrow&Ball London clay 244, a bútor beépítéséhez gipszkarton dobozolás szükséges az álmennyezet tervnek (11. oldal) megfelelően, alsó síkja 262 cm

Hobbiszoba: minden fal és a mennyezet festve (Farrow&Ball All white 2005), a bútor beépítéséhez gipszkarton dobozolás szükséges az álmennyezet tervnek (11. oldal) megfelelően, alsó síkja 262 cm


Vendégszoba: minden fala és mennyezete festve (Farrow&Ball All white 2005)

Vendég fürdőszoba: 15 cm mély előtétfal építés az építési tervnek megfelelően, a falak 120 cm magasságban csempével fedettek befuttatva az ablakig, felette a falak a mennyezet festett (Farrow&Ball All white 2005), épített zuhany miatt padlólejtéssel számolni kell

A **világítástechnikai megoldások** az elektromos koncepció terven (15. oldal) találhatóak











A tervek a Vízió Építész Műhely tulajdona

Tervező: Nagy Tamás

Terv megnevezése	Méretarány	Dátum	Oldalszám
Építészeti tervek	A fenti tervek NEM méretarányosak	2023.02.28	4



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Első vázlatterv	M=1:50	Csuta-Fekete Anna	2023.03.10	5




Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Második vázlatterv	M=1:50	Csuta-Fekete Anna	2023.03.10	6
























Biofil design - természet az otthonodban

Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Hangulati montázs	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.03.06	7




Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Végleges berendezési alaprajz	M=1:50	Csuta-Fekete Anna	2023.04.30	8



Jelmagyarázat

Teljes magasságban bontandó falak, falszakaszok és nyílászárók
Falvastagság: 10 cm, ahol falban futó tolóajtó van 15 cm A főfal vastagsága 30 cm
Belmagasság: 270 cm

Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Bontási terv	M=1:50	Csuta-Fekete Anna	2023.04.04	9




Jelmagyarázat:

Teljes magasságban építendő falak, falszakaszok téglából
Szélessége 10 cm, ahol falban futó tolóajtó kerül beépítésre 15 cm Főfal vastagsága 30cm
Belmagasság: 270 cm

Előtét fal vízálló gipszkartonból
Magassága: 120 cm egységesen
Szélessége 15 cm

Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Építési terv	M=1:50	Csuta-Fekete Anna	2023.04.04	10



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Gipszkarton dobozolási terv	M=1:50	Csuta-Fekete Anna	2023.05.28	11




Tömör tölgy svédpadló 50-180x18 cm

Csiszolt beton padló - egybe öntve

Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Padlóburkolatterv	M=1:50	Csuta-Fekete Anna	2023.04.05	12


Padlóburkolat konszignáció - lakótér									
Helyiség	**Megnevezés/termékkód**	**Burkolat típusa**	**Gyártó/ forgalmazó**	**Anyagjellemző**	**Méret**	**Rendelési mennyiség**	**Egységár**	**Ár összes**	**Fotó**
Előszoba Közlekedő Nappali Étkező Konyha Gyerekszoba 1 Gyerekszoba 2 Hálószoba Gardrób Dolgozó szoba Hobby szoba Vendégszoba	Silver tölgy svédpadló - prémium	tömör tölgy svédpadló	Egererdő Zrt Mátraparkett	magyar tölgyfa, 100%-ban természetes olajjal kezelve	500-1800x140x 20 mm	153 m^2	58 656 Ft	8 974 368 Ft	
Fürdőszoba 1 Fürdőszoba 2 Fürdőszoba 3 WC Mosókonyha Kamra	Öntött, csiszolt beton padló	beton padló	Beton Dekor Art Kft.	polírozott felület, polimer-cement anyag	N/A	42m^2	10 000 Ft	420 000 Ft	



Jelmagyarázat

Hidegvíz	○
Melegvíz	●
Csatorna	⊕

Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Vízellátási tervlap	M=1:50	Csuta-Fekete Anna	2023.04.05	14



JELMAGYARÁZAT	
Egy pólusú kapcsoló	Mennyezeti lámpa
Csillárlapcsoló	Falikar
Váltókapcsoló	LED szalag
Földelt dugalj	SzM: szerelési magasság
Internet/telefon csatlakozó	Végpontok kapcsolódása, összetartozó (soros végpontok), kapcsolódási helyek
TV csatlakozó	Földelt dugalj + dupla USB töltő

Földelt dugalj szerelési magassága a padlótól 40cm. Eltérés esetén jelölve az alaprajzon.
Kapcsolók szerelési magassága a padlótól 130 cm. Eltérés esetén jelölve az alaprajzon.

Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Elektromos koncepcióterv	M=1:50	Csuta-Fekete Anna	2023.06.01	15

Sorszám	Helyiség/ funkció	Megnevezés és cikkszám	Típus	Anyagjellemező	Teljesítmény	Mennyiség	Egységár	Ár összesen	Gyártó/ forgalmazó	Fotó
V1	Előszoba	Nowodvorski PIK mennyezeti lámpa - 10301	mennyezeti lámpa	fekete fém, tejüveg	3x12W	1	39 790 Ft	39 790 Ft	designlampak	
V2	Előszoba	Nowodvorski KIER mennyezeti lámpa - 10302	mennyezeti lámpa	fekete fém, tejüveg	1x12W	8	16 190 Ft	129 520 Ft	designlampak	
V3	Nappali	TK Lighting Fairy függesztett lámpa TK-2731	mennyezeti lámpa	fekete fém, üveg	6x15W	1	108 490 Ft	108 490 Ft	Elter	
V4	Étkező	NORMANN COPENHAGEN BELL FÜGGŐLÁMPA | L	függeszték	aluminimu, textíl	1x9W	1	241 400 Ft	241 400 Ft	Innoshop	
V5	Konyha	AZzardo Darling függeszték AZ-2409	függeszték	fém	1x28W	3	38 990 Ft	116 970 Ft	Elter	
V6	Konyha	RANARP Mennyezeti sín 903.404.58	mennyezeti spotsín	fém	3x75W	2	11 990 Ft	23 980 Ft	IKEA	
V7	Konyha	Egyedi gyártás	függeszték	fa, textil	5x28W	1	na	na	Egyedi gyártás	
V8	Fürdőszoba	Nowodvorski ARENA fürdőszobai mennyezeti lámpa - 7953	mennyezeti lámpa	fém, üveg	3x18W	6	46 590 Ft	279 540 Ft	Elter	
V9	Fürdőszoba	Nowodvorski ICE EGG fürdőszobai fali lámpa - 8132	fali lámpa	fém, üveg	1x25W	2	42 890 Ft	85 780 Ft	designlampak	
V10	Hálószoba	Markslojd GRIMSTAD fali lámpa - 105052	fali lámpa	fém	1x40W	4	33 000 Ft	132 000 Ft	designlampak	
V11	Hálószoba	QAZQA, Keleti mennyezeti lámpa fekete kötéllel - Riki	mennyezeti lámpa	juta kötél	1x40W	1	40 909 Ft	40 909 Ft	lampaesfeny.hu	
V12	Fürdőszoba	Nowodvorski ICE EGG fürdőszobai függeszték - 8124	függeszték	fém, tejüveg	1x25W	2	68 290 Ft	136 580 Ft	designlampak	
V13	Fürdőszoba	Nowodvorski CAYO fürdőszobai mennyezeti lámpa - 8055	mennyezeti lámpa	fém, tejüveg	1x25W	4	19 190 Ft	76 760 Ft	designlampak	
V14	Iroda/hálószoba	Függő lámpa 1036, két izzós, fekete-arany, 1078006	függeszték	fém	2x60W	2	65 990 Ft	131 980 Ft	feny24.hu	
V15	Hálószoba	Vindkast lámpa 204.505.20	függeszték	újrahasznosított poliészter	1x12W	1	11 990 Ft	11 990 Ft	IKEA	
V16	Hálószoba	TK Lighting Maxi falikar TK-3487	fali lámpa	fém, tejüveg	1x25W	2	19 790 Ft	39 580 Ft	Elter	
V17	Hálószoba	TK Lighting Maxi mennyezeti lámpa TK-3478	mennyezeti lámpa	fém, tejüveg	3x18W	1	56 990 Ft	56 990 Ft	Elter	

Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Világítótestek konszignációja	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.03	16

Gyerekszoba (fiú)







Hálószoba







Nappali










Étkező







Iroda










Gyerekszoba (lány)







Fürdőszoba





Előszoba





Konyha








Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Bútorkonszignációs lap - lakótér	Alaprajz M=1:100	Csuta-Fekete Anna	2023.05.27	17

Megnevezés és cikkszám	Szín/ színkód	Méret	Mennyiség (db)	Egységár	Ár összesen	Gyártó/ forgalmazó	Fotó
Előszoba							
Előszobabútor	Farrow&Ball Pitch blue, tölgy	240x60x262 cm plafonig beépítve	1	na	na	Egyedi gyártás	
Tükör	fekete fém, osztott	84x186 cm	1	kb. 50 000Ft	50 000 Ft	Artkraft	
Nappali							
Teddy kanapé 4 személyes / 19375T	zöld (sneak), tölgyfa láb	250x101x82 cm	1	1 003 900 Ft	1 003 900 Ft	IDdesign/Sits	
Jack fotel/ 32663T	konyak bőr, tölgy	72x81x83 cm	2	668 100 Ft	1 336 200 Ft	IDdesign/Sits	
Class komód / 38530T	tölgy funér	189x54x73 cm	1	449 400 Ft	449 400 Ft	IDdesign/Dutch Bone	
Class Dohányzó asztal / 38557T	fekete akác furnér	120x60x35 cm	1	204 600 Ft	204 600 Ft	IDdesign/Dutch Bone	
Könyves szekrény	tölgy funér	255x35x262 cm plafonig beépítve	1	na	na	Egyedi gyártás	

Étkező							
Megnevezés és cikkszám	**Szín/ színkód**	**Méret**	**Mennyiség (db)**	**Egységár**	**Ár összesen**	**Gyártó/ forgalmazó**	**Fotó**
JATI kerek asztal	Újrahasznosított teakfa	Ø 160cm	1	1 406 000 Ft	1 406 000 Ft	Arkana Living / JATI	
Wishbone étkezőszék	tölgy/rattan	57x56x74 cm	6	106 800 Ft	640 800 Ft	plsshope.hu	
Carmel Tálaló / 1356217	fekete, acél, üveg	170x85x40 cm	1	203 990 Ft	203 990 Ft	bonami / Unique furniture	
Konyha							
Konyha bútor alacsonyelemsor	ehérre festett (RAL 9010) kőris	méretek konyha bútor tervlap szerint	na	na	na	Egyedi gyártás	
Pajo Bárszék / 1025706	tömör kőris, fekete fém	31x63/83/45 cm	2	82 990 Ft	165 980 Ft	bonami/Tomasucci	
Serie 8 beépíthető sütő HBG8764C1	karbon fekete	59,5x59,4x54,8 cm	1	599 900 Ft	599 900 Ft	perfektkonyha.hu/ Bosch	
Serie 8 beépíthető mikrhullámú sütő BFL834GC1	karbon fekete	38,2x59,4x31,8 cm	1	469 900 Ft	469 900 Ft	perfektkonyha.hu/ Bosch	
Bosch páraelszívó / DWP64BC60	fekete fém	60 cm	1	82 988 Ft	82 988 Ft	emag / Bosch	

Hálószoba							
Megnevezés és cikkszám	**Szín/ színkód**	**Méret**	**Mennyiség (db)**	**Egységár**	**Ár összesen**	**Gyártó/ forgalmazó**	**Fotó**
Marina tömör tölgy ágy	tölgy, szürke	213x190x42 cm	1	253 990 Ft	253 990 Ft	Mirek bútor	
Baxter Éjjeli szekrény / 36409T	tölgy, bőr	40x35x38,4 cm	2	157 600 Ft	315 200 Ft	IDdesign	
Gardrób	Farrow&Ball Beverly (zöld)	100x262x68 cm 245x262x35 cm	1	na	na	Egyedi gyártás	
Gyerekszoba (fiú)							
Scandica ágy / 1532218	sötét dió színű	210,5x146x40,5 cm	1	260 990 Ft	260 990 Ft	bonami	
Bruna éjjeli szekrény / 1347131	dió színű	46x49,535 cm	1	44 990 Ft	44 990 Ft	bonami	
Szekrény	fekete dió, Farrow&Ball Skylight (szürke)	290x60x262 cm plafonig beépítve	1	na	na	Egyedi gyártás	
Mundó dohányzó asztal / 38086T	fa (mdf), fekete fém	55x55x45	1	77 800 Ft	77 800 Ft	Ddesign/Dutch Bone	
Szék	konyakbőr, fekete	58x58x91	1	78 600 Ft	78 600 Ft	bútor1	

Gyerekszoba (lány)							
Megnevezés és cikkszám	**Szín/ színkód**	**Méret**	**Mennyiség (db)**	**Egységár**	**Ár összesen**	**Gyártó/ forgalmazó**	**Fotó**
Brimnes ágy - kihúzható 002.287.05	fehér bútorlap	57x204x87 cm kinyitva: 210x204x57 cm	1	84 990 Ft	84 990 Ft	IKEA	
Szekrény	fehér (RAL 9010), szürke	290x60x262 cm plafonig beépítve	1	na	na	Egyedi gyártás	
Baldachin/MDB_07	rózsaszín pamutmuszlin	240cm magas Ø 50 cm	1	39 900 Ft	39 900 Ft	myminiversum	
Iroda							
Stockholm 3 személyes kanapé / 802.450.51	konyak bőr	211x88x43 cm	1	599 990 Ft	599 990 Ft	IKEA	
Markus irodai szék / 702.611.50	fekete, műbőr	104x62	1	74 990 Ft	74 990 Ft	IKEA	
Mundó dohányzó asztal / 38086T	fa (mdf), fekete fém	55x55x45	1	77 800 Ft	77 800 Ft	Ddesign/Dutch Bone	
Bútor/íróasztal	fekete dió, Farrow&Ball London clay	300x30x183 cm 300x62x 75 cm	1	na	na	Egyedi gyártás	




ANYAG MEGHATÁROZÁS:
Bútorkorpusz: Laminált bútorlap - fehér
Bútorfrontok: - alsó elemek - festett tömör fenyőfa, RAL 9010
Keret 5cm széles
Polc: fehérített tölgy - 3 cm vastag
Munkapult: tömör fehérített tölgy - 3 cm vastag
Vasalatok:
- fióksín: teljesen kihúzható, tompított záródó
- kivetőpánt: tompított záródású

Fogantyú: matt feket fém - cikkszám: Z273_160_fekete
butorfogantyum.hu

1


Alaprajz

M=1:50



Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrízendők!

Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Konyhabútor terv	M=1:25	Csuta-Fekete Anna	2023.04.08	22



ANYAG MEGHATÁROZÁS:
Bútorkorpusz: Laminált bútorlap - fehér
Bútorfrontok: - alsó elemek - festett tömör fenyőfa, RAL 9010
- felső elemek - festett tömör fenyőfa, RAL 9010
60 cm széles szekrény: tiszta üvegbetét
- keret 5 cm széles
Munkapult: tömör fehérített tölgy - 3 cm vastag


Vasalatok:
- fióksín: teljesen kihúzható, tompított záródó
- kivetőpánt: tompított záródású

Fogantyú: matt feket fém - cikkszám: Z273_160_fekete
butorfogantyum.hu

2


Alaprajz

M=1:50




Megjegyzés: A méretek a helyszínen ellenőrízendők!

Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Konyhabútor terv	M=1:25	Csuta-Fekete Anna	2023.04.08	23




3



4

Alaprajz


M=1:50




ANYAG MEGHATÁROZÁS:
Bútorkorpusz: Laminált bútorlap - fehér
Bútorfrontok: - alsó elemek - festett tömör fenyőfa, RAL 9010
Keret 5 cm széles

Munkapult: tömör fehérített tölgy - 3 cm vastag
123 cmx 90 cm

Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Konyha sziget terv	M=1:25	Csuta-Fekete Anna	2023.04.18	24





ANYAG MEGHATÁROZÁS:
Bútorkorpusz: Laminált bútorlap - fehér
Bútorfrontok: - alsó elemek - festett tömör fenyőfa, RAL 9010
Keret 5 cm széles

Munkapult: tömör fehérített tölgy - 3 cm vastag
123 cmx 90 cm

Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Konyha sziget trev	Nem méret arányos	Csuta-Fekete Anna	2023.04.18	25



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv nappaliról	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.03	26



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv nappaliról	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.03	27




Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv konyháról	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.03	28




Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv étkezőről	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.03	29



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv szülői hálószobáról	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.03	30




1



2


Alaprajz

M=1:50




1. és 2. fal	Falicsempe 15 cm 5 cm Rebels Popcorn	A csempe fusson be az ablakkávába Az illesztés gérbe vágással történjen
	Fuga vastagság 2 mm Fugaszín Középszürke	Burkolat indítás
	A csempesor teteje fehér élvédővel zárva (ovális)	

Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Fürdőszoba burkolat kiosztás 1	M=1:20	Csuta-Fekete Anna	2023.05.25	31




3



4


Alaprajz

M=1:50




3. fal	15 cm Falicsempe 5 cm Rebels Popcorn	Burkolat indítás	4. fal	15 cm Falicsempe 5 cm Rebels Popcorn
	Fuga vastagság 2 mm Fugaszín Középszürke			Fuga vastagság 2 mm Fugaszín Középszürke
	Az előtét fal tetejére nem kell élvédő, mert tömörfával lesz burkolva			A csempesor teteje fehér élvédővel zárva (ovális)

Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Fürdőszoba burkolat kiosztás 2	M=1:20	Csuta-Fekete Anna	2023.05.25	32




5



6

Alaprajz

M=1:50



6. fal	Falicsempe 15 cm 5 cm	
	Fuga vastagság 2 mm Fugaszín Középszürke	Burkolat indítás
	A csempesor teteje fehér élvédővel zárva (ovális)	

Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Fürdőszoba burkolat kiosztás 3	M=1:20	Csuta-Fekete Anna	2023.05.25	33

Fürdőszoba burkolat, szaniter és berendezés konszignáció

Tétel	Megnevezés/cikkszám	Anyag és szín	Gyártó/Forgalmazó	Kiszerelés	Mennyiség	Ár/egység	Összesen	Kép
Falicsempe	Rebels Popcorn 15x5 cm lapméret	mázas (fényes) kerámia, tört fehér	Marrakesh cementlap	0,533 m^2/doboz	10 m^2 19 doboz	15 990 Ft	303 810 Ft	
Falicsempe	Rebels Moss 15x5 cm lapméret	mázas (fényes) kerámia, zöld	Marrakesh cementlap	0,533 m^2/doboz	2,5 m^2 5 doboz	15 990 Ft	79 950 Ft	
Tétel	**Megnevezés/cikkszám**	**Anyag és szín**	**Gyártó/Forgalmazó**	**Méret**	**Mennyiség**	**Ár/egység**	**Összesen**	**Kép**
WC	Villeroy & Boch Antheus perem nélküli fali WC, 4608R0R1	fényes kerámia, fehér	Fürdőszoba-szaniter shop	37,5x42x56 cm	1	229 866 Ft	229 866 Ft	
Kád	Arezzo design Maryland, AR-Marylan 170	fényes öntött márvány, fehér	Fürdőszoba-szaniter shop	170x80 cm	1	669 990 Ft	669 990 Ft	
Mosdó	Villeroy & Boch Loop&Friends, 4A4501R1	fényes kerámia, fehér	Fürdőszoba-szaniter shop	38x12 cm	2	178 928 Ft	357 856 Ft	
Kád csaptelep	Bugnatese Kobuk falsík alatti komplett, 2273OP	fém, matt fekete	Fürdőszoba-szaniter shop	csap kinyúlási hossz 22 cm	1	185 280 Ft	185 280 Ft	
Mosdó csaptelep	Bugnatese Kobuk falsík alatti 2246OP	fém, matt fekete	Fürdőszoba-szaniter shop	csap kinyúlási hossz 22 cm	2	63 360 Ft	126 720 Ft	
Mosdó szekrény	Egyedi gyártás	tölgyfa, fehér kvar kompozit pult, fekete fém fogantyú	Egyedi gyártás	120x46x70 cm	1	na	na	



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv fürdőszobáról	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.03	35



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv fürdőszobáról	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.03	36



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv fürdőszobáról	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.03	37



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv fiúszobáról	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.03	38



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv fiúszobáról	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.03	39



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv lány szobáról	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.03	40



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv lány szobáról	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.03	41




Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv irodáról	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.03	42




Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv irodáról	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.03	43

























Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Színkonszignáció lakótér	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.05.29	44



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Első vázlatterv	M= 1:50	Csuta-Fekete Anna	2023.03.25	45



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Második vázlatterv	M= 1:50	Csuta-Fekete Anna	2023.03.28	46



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Végleges berendezési alaprajz	M= 1:50	Csuta-Fekete Anna	2023.04.30	47

Arculati elemek

#024938

#6d3c40

Crema Craft Gallery

Nyitva: Hétfőtől- szombatig 10 órától 19 óráig

Térjen be hozzánk egy csésze kávéra
és egy csipet művészetre

Crema Craft Gallery

Logó

Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Arculati elemek	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.05	48





















Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Bútorkonszignációs lap	M= 1:100	Csuta-Fekete Anna	2023.06.06	49



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv kávézóról	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.06	50



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv kávézóról	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.06	51



Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Látványterv galériáról	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.06	52



William Morris
Honeysuckle and Tulip Burgundy&Sage



COOKING APPLE GREEN
NO. 32

Farrow & Ball



ALL WHITE NO. 2005


Farrow & Ball



Colefax Flowers classic



Sötét tűrkíz kanapé



Amerikai dió svédpadló
Swiss Parkett

Terv megnevezése	Méretarány	Tervező neve	Dátum	Oldalszám
Színkonszignáció - vállalkozói tér	N/A	Csuta-Fekete Anna	2023.06.06	53